

附件：

子洲县2022年度巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴项目调整计划表

序号	调整前(子巩衔组发〔2022〕10号)					调整后					项目主管单位
	项目名称	建设内容及规模	项目实施地点		市级第一批衔接资金(万元)	项目名称	建设内容及规模	项目实施地点		市级第一批衔接资金(万元)	
			镇/办	村/社区				镇/办	村/社区		
					2268					1278	
1	马蹄沟镇吴家湾村2022年旱作节水农业项目	漫灌改普通滴灌600亩, 渗井1口, 积水廊道36米, 干管2.3千米, 支管9.4千米, 毛管452千米	马蹄沟镇	吴家湾村	162	2022年淮宁湾镇清水沟村旱作节水农业试验示范项目	山地“四位一体”集雨补灌567亩, 口径4.5米水源井1口, 蓄水池2座, 水泵1台, 输水管90PE/1.0MPa1287米, DN65钢管449米, Φ63PE干管13468米;	淮宁湾镇	清水沟村	229.11	县农业农村局
2	马蹄沟镇巡检司村2022年旱作节水农业项目	漫灌改普通滴灌600亩, 渗井1口, 积水廊道33米, 干管2.1千米, 支管8.7千米, 毛管406千米	马蹄沟镇	巡检司村	162	2022年电市镇赵家岭村旱作节水农业试验示范项目	山地“四位一体”集雨补灌364.7亩, 口径4.5米水源井1口, 新建库坝取水悬挑式泵站1座, 蓄水池1座, 水泵1台, 输水管75PE/1.25MPa138米, DN65钢管190米, Φ110PVC干管4444米;	电市镇	赵家岭村	103.29	县农业农村局
3	马蹄沟镇三眼泉村2022年旱作节水农业项目	漫灌改普通滴灌600亩, 渗井1口, 积水廊道37米, 干管2.3千米, 支管8.9千米, 毛管466千米	马蹄沟镇	三眼泉村	162	2022年老君殿镇南峁村旱作节水农业试验示范项目	山地“四位一体”集雨补灌455亩, 口径4.5米水源井1口, 蓄水池1座, 水泵4台, DN80上水钢管37米, Φ90PVC/1.6mPa干管1852米; Φ90PE/1.0mPa干管1485米。	老君殿镇	南峁村	147.27	县农业农村局
4	马蹄沟镇段家湾村2022年旱作节水农业项目	漫灌改普通滴灌800亩, 渗井1口, 积水廊道39米, 干管2.6千米, 支管12.3千米, 毛管576千米	马蹄沟镇	段家湾村	216	2022年周家硷镇中湾村旱作节水农业试验示范项目	山地“四位一体”集雨补灌190亩, 滤水井工程一套, 蓄水池1座, 水泵2台, DN100上水钢管12米, Φ110PVC/0.8mPa干管1852米;	周家硷镇	中湾村	48.41	县农业农村局
5	周硷镇前湾村2022年旱作节水农业项目	漫灌改普通滴灌400亩, 渗井1口, 积水廊道27米, 干管1.4千米, 支管6.3千米, 毛管352千米	周硷镇	前湾村	108	2022年李孝河便民服务中心白草洼村旱作节水农业试验示范项目	山地“四位一体”集雨补灌540亩, 蓄水池1座, 300m³集雨窖2座, 30m³集雨窖37座。水泵1台, Φ63PE/1.25MPa输水管1148米; Φ75PE干管/1.25MPa1695m, Φ63PE支管/1.25MPa5333m。	李孝河便民服务中心	白草洼村	172.1	县农业农村局
6	周硷镇钟家沟岔村2022年旱作节水农业项目	漫灌改普通滴灌500亩, 渗井1口, 积水廊道28米, 干管1.7千米, 支管7.8千米, 毛管428千米	周硷镇	钟家沟岔村	135	2022年裴家湾镇张家河村旱作节水农业试验示范项目	山地“四位一体”集雨补灌680.61亩, 蓄水池2座, 水泵1台, 输水管Φ75PE/1.25MPa2164m, DN65钢管1209m, Φ63PE干管/1.0MPa14077m;	裴家湾镇	张家河村	202.41	县农业农村局
7	周硷镇后湾村2022年旱作节水农业项目	漫灌改普通滴灌500亩, 渗井1口, 积水廊道24米, 干管1.4千米, 支管6.1千米, 毛管402千米	周硷镇	后湾村	135	2022年周家硷镇双庙湾村旱作节水农业试验示范项目	山地“四位一体”集雨补灌584.28亩, 蓄水池2座, 水泵2台, Φ75PE输水管/1.25MPa1721米, DN65钢管2738米, Φ63PE干管/1.0MPa19545米。	周家硷镇	双庙湾村(含三个行政村)	266.05	县农业农村局

子洲县2022年度巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴项目调整计划表

序号	调整前(子巩衔组发〔2022〕10号)					调整后					项目主管单位
	项目名称	建设内容及规模	项目实施地点		市级第一批衔接资金(万元)	项目名称	建设内容及规模	项目实施地点		市级第一批衔接资金(万元)	
			镇/办	村/社区				镇/办	村/社区		
8	周硷镇张家砭村2022年旱作节水农业项目	漫灌改普通滴灌500亩, 渗井1口, 积水廊道23米, 干管1.5千米, 支管6.9千米, 毛管417千米	周硷镇	张家砭村	135	2022年淮宁湾镇红卫庄村旱作节水农业试验示范项目	山地“四位一体”集雨补灌109亩, 滤水井工程1套, 蓄水池1座, 水泵1台, 输水管63PE/1.25MPa1016米, DN65钢管2394米, Φ63PE干管504米; Φ50PE支管1741m。	淮宁湾镇	红卫庄村	109.36	县农业农村局
9	马岔镇师坪村2022年旱作节水农业项目	漫灌改普通滴灌400亩, 渗井1口, 积水廊道26米, 干管1.1千米, 支管4.3千米, 毛管296千米	马岔镇	师坪村	108						
10	何家集镇玉皇岔村2022年旱作节水农业项目	智能水肥一体化1000亩, 水肥一体化1200方调解池2个, 干管2.5千米, 支管7.4千米, 毛管623千米	何家集镇	玉皇岔村	270						
11	老君殿镇贺家渠村2022年旱作节水农业项目	山地“四位一体”集雨补灌500亩, 口径4.5米水源井1口, 18.5千瓦水泵1台, 输水管道1.6千米, 3000方蓄水池2个, 干管1.44千米, 支管6.52千米, 毛管301千米	老君殿镇	贺家渠村	225						
12	李孝河便民服务中心向阳村2022年旱作节水农业项目	山地“四位一体”集雨补灌1000亩, 口径4.5米水源井1口, 18.5千瓦水泵1台, 输水管道1.8千米, 5000方蓄水池2个, 干管2.3千米, 支管11.7千米, 毛管635千米	李孝河便民服务中心	向阳村	450						